

SKLADBA STRECHY

(S) **NOVÁ SKLADA STREŠNÉHO PLÁŠŤA**

- HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA hr.1,5mm
  KOTVIŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU A TRHOVÝCH SKÚŠOK
- GEOTEXTÍLIA POLYPROPYLÉNOVÁ NETKANÁ 400g/m2
- STREŠNÝ POLYSTYRÉN HR. = 140 MM/80+60 MM/
- PAROZÁBRANA
- VYSPRAVENIE DEFEKTOV A BUBNOV

PÔVODNÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

- ASFALTOVÁ LEPENKA V NIEKOLKÝCH VRSTVÁCH
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PÓROBETÓNOVÝ PANEL hr.240mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 50–150mm
- ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL hr.150mm

POZNÁMKA

(a) – OPRAVIŤ LEMOVANIA MÚROV NA STRIEŠKACH LÓGGIÍ A OPRAVIŤ AJ TMELENIE

(b) – ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY / MREŽE, VENT. HLAVICE / NATRIEŤ
MUROVANÉ VETRACIE TELESÁ VYSPRAVIŤ A NATRIEŤ FASÁDNOU FARBOU

- ODSTRÁNIŤ PÔVODNÉ OPLECHOVANIE ATIKY AJ S BLESKOZVODOM, DL.= 117,00 M
  DREVENÝ HRANOL HR.140 mm KOTVIŤ DO ATIKY ZÁVITOVÝMI TYČAMI ø12/6 = 1000mm
  OPLECHOVAŤ POPLASTOVANÝM ALEBO POZINKOVANÝM PLECHOM
  BLESKOZVOD V ROVINE STRECHY PRIPOJIŤ K PÔVODNÝ ZVODOM
- PODROBNÉ ZOBRAZENIE ŠPECIFICKÝCH DETAILOV AKO AJ SPÔSOB KOTVENIA A ROZMIESTNOVANIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK VIĎ TECHNOLOGICKÝ MATERIÁL VÝROBCU
- PRED ZAČATÍM ZATEPLOVANIA STRECHY VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
- BLESKOZVOD NA STREHE INŠTALOVAŤ PODLA PREDPISOV A PO DOKONČENÍ VYHOTOVIŤ REVÍZNU SPRÁVU
- ZMENY OPROTI PD VYVOLANÉ REALIZÁCIOU STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VŠETKY PRÁCE NA STRECHE KOORDINOVAŤ S PREVÁDZKOVATELMI TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ V ROVINE STRECHY



ING. Pavol PÁLKA
autorizovaný stavebný inžinier
4 6 0 * A * 4 - 1
stavebné konštrukcie

AKTUALIZÁCIA PROJEKTU

HLAVNÝ PROJEKT	ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	
	ING.PÁLKA PAVOL	ING.PÁLKA PAVOL	
STAVEBNÍK: MESTO SENICA			
MIESTO STAVBY: DD SENICA, ŠTEFÁNIKOVA 1377/			
STAVBA: REKONŠTRUKCIA DOMOVA DÔCHODCOV SENICA		FORMÁT	3A4
		DÁTUM	08/2020
		STUPEŇ	OHLÁSENIE
		ČÍS.ZÁKAZKY	
		MIERKA	1:100
VÝKRES: PÔDORYS STRECHY ČASŤ "C" – NOVÝ STAV		Č.VÝKR.: 2	PARE:

4