




POHLAD ZAPADNÝ



POHLAD SEVERNÝ



POHLAD VÝCHODNÝ



	búrané konštrukcie	v rozsahu uvedenom v legende búracích prác
--	--------------------	--


LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

S-STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE	
S01	VYBÚRANIE PŮVODNÉHO PŮROBETONOVÉHO MURIVA V PLNOM ROZSAHU, 3,80m ³ UPŮZORVENIE: KONŠTRUKCU STRECHY (ŠKRIPNOCÉ PANELE) STATICKY PODCHYTIŤ TAK, ABY NIEBOLA NARUŠENÁ STABILITA BLIŽŠIE VŮ. STATICKÝ POSUDOK
S02	OTLČENIE POŠKODENEJ VONKAŠEJ BRIZOLITOVEJ OMIETKY V PLNOM ROZSAHU, cca 10,00m ²
O-OKENNÉ KONŠTRUKCIE	
O01	ODSTRANENIE OCELOVÉHO OKNA 600/600mm VRÁTANE OCELOVÉHO RAMU, 10ks
O02	ODSTRANENIE SKLOBETONOVEJ VÝPLNE 1800/600mm, CELKOVÝ 5,40 m ²
D-DVERNÉ KONŠTRUKCIE A ZÁRUBIE	
D01	ODSTRANENIE PLECHOVEJ DVOJKRÍDLOVEJ BRANY ROZMERU 3000/4000mm VRÁTANE ZÁRUBIE, 5ks
D02	ODSTRANENIE PLECHOVÝCH JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ ROZMERU 800/2000mm VRÁTANE ZÁRUBIE, 1ks
K-KLAPIARSKÉ KONŠTRUKCIE	
K02	ODSTRANENIE PŮVODNÉHO DAŽDOVÉHO ZVODU VRÁTANE KOTLIKA, CELKOVÁ DĹŽKA cca. 5,00m
K03	ODSTRANENIE PŮVODNÉHO VODOROVNÉHO PLECHOVANIA ATIKOVÉHO MURIVA r.š.330 mm, CELKOVÁ DĹŽKA cca. 71,50m
Z-ZAMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE	
Z01	DEMONTÁŽ PŮVODNÉHO BLESKOZVODU V PLNOM ROZSAHU

POZNÁMKY

- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN a EN, a predpismi BOZP.
- Navrhované riešenia sú podložené statickým posudkom (viď príslušnú časť PD).
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe.

±0,000 = pôvodná výška podlahy

<div><div>APROREAL <small>architektonické projekty a realizácie</small></div><div>APROREAL, s.r.o. Obchodný dom "EURO" Hviezdoslavova 309, 905 01 Senica</div></div>		APROREAL, s.r.o. Obchodný dom "EURO" Hviezdoslavova 309, 905 01 Senica	
www.aproreal.sk		e - mail: aproreal@aproreal.sk	
AUTOR PROJEKTU: Ing. Peter Leška, Ing. Richard Macek		tel.: +421 908 741 705 +421 903 138 066	
NAZOV STAVBY: Hasičská zbrojnica DHZ mesta Senica Rekonštrukcia garáží		ČÍSLO PARÉ	
Miesto Stavby: mesto Senica, kat.územie Senica, parc.reg.C 3274, okres Senica, Trnavský kraj			
INVESTOR/OBJEDNÁVATEL: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica			
OBJEKT:	SO 01 - GARÁŽE	ČASŤ:	architektúra-stavebná časť
HIP:	Ing. Peter Leška	STUPEŇ:	SP
ZODP.PROJEKTANTI:	Ing. Richard Macek	DATUM:	01/2020
VYPRACOVAL:	Ing. Richard Macek	FORMÁT:	3xA4
NAZOV VÝKRESU:	POHLADY		
			MIERKA: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: B1.4