



Pôdorys 3.NP



EXISTUJÚCI STAV



NOVÝ STAV

Zásady navrhovania stavieb podľa vyhl.č.532/2002 Z.z. Stavebného zákona
- Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

PODLAHY

Všetky podlahy sú riešené ako bezbarierové t.j. podlaha bude naspádovaná v časti sprchy (rozmery dla výkresov) do podlahového žliaku.
Pôvodné podlahy výškovo napojiť na novú. Použiť protišmykovú úpravu dlažby skupiny R 10 - ľahku upresní investor.

DVERE

Z vnútornej steny označených dverí sa osadí dŕžadlo 500 mm, dvere sa musia otvárať smerom von ,min šírka dverí je 800 mm, novocosadené dvere 800 mm
Namontovať voderný dŕžák z vnútornej strany dverí
dlažby 600 mm osadiť vo výške 800 mm

SPRCHA

do sprchového boxu umiestniť ručnú sprchu s pákovým ovládaním a nerezové dŕžadlo ,nová podlaha v sprchovom boxe bude spádovaná smerom do podlahového žliaku sprchy - 900 až 1000 mm.

do sprchy namontovať : - dŕžadlo do sprchy pravouhlé tvaru L 90
+ pohyblivý dŕžák sprchy
- sedadlo do sprchy sklopné , pevné do steny

UMÝVADLO

umývadlo pre telesne postihnutých
+ stojáková pásová batéria
600 x 500 mm s podomietovým sífonom
nad umývadlom sklopné dŕžadlo do výšky 750 mm od podlahy
nad umývadlom sklopné zrkadlo 600 x 450 x 5 mm
s možnosťou sklopenia o min. 10 stupňov

WC

zvýšené kombinované WC pre osoby so zníženou pohyblivosťou + PVC WC sedadlo
spĺachovanie musí byť umiestnené v dosahu z WC misy najviac vo výške 1,2m , výška horné hrany WC misy od podlahy musí byť 500 mm
po oboch stranách WC misy dŕžadla vo vzdialenosti 600 -700 mm
výška dŕžadiel od podlahy 150 mm, dĺžka 850 mm
600 - 700

ZMENA č.1

Hlavný projektant	Zoňa projektant	Gratifikácia	Gratifikácia spolupráca
Ing. Mária Kuciaková	Ing. Mária Kuciaková		
Stupeň : Projekt k samostatnému povoleniu a k realizácii stavby			
Stavba: Vytvorenie bezbarierového prostredia v hygienických zariadeniach ZSS Senica - ZMENA č.1			
Investor : Mesto Senica , Štefánikova 1408/56	Dátum: 06/2019		
Miesto stavby: Senica	Formát: 6 A 4		
Názov výkresu: Pôdorys 3. NP - starý stav, nový stav	Meritko:		
		M 1 : 50	1

Poznámka č.1 : po vyburaní inštaláčného jadra primurovať priečku z pôrobetónových kvádrov hr. 100 mm, prípadne vymurovať novú ríku podľa umiestnenia pôvodných zdravotníckych rozvodov !
V prípade potreby prizvať projektanta !

Poznámka č.2 : odvetranie hygienických zariadení je riešené v časti VZDUCHOTECHNIKA !

LEGENDA MURIVA

- Pôvodné obvodové múrivo hr.450 mm - z tehlá voštinových CV 290/140/140 mm
- Pôvodné obvodové múrivo hr.550 mm z tehlá dierovaných CDM 365/175/140 mm
- Múrivo na vyburánie
- Múrivo priečok z pôrobetónových tvárnic - priečkoviek hr.100,125 a 150 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu

LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	Plocha m ²	pôvodná podlaha	nová úprava stien	nové stropné podlahy
301	Hygienické zariadenie klienti	10,70	Dlažba	ker.obklad V=2,2 m	nový kasetový sadrokartónový podklad sv.výšky 2,6 m
302	Hygienické zariadenie klienti	9,50	PVC	ker.obklad V=2,2 m	podklad sv.výšky 2,6 m