



S

- FATRAFOL 810 MECHANICKY KOTVENÝ HR. MIN. 1,5mm
- TEXTÍLIA TIPPTX MIN. 200g/m2
- EPS 100S STABIL HR. 300mm (2x150mm)
- Pôvodná ASFALTOVÁ LEPENKA A Pôvodná SKLADBA STRECHY
- Pôvodné VRSTVY STRECHY PODĽA POSKYTNUTEJ PD:
- REFLEXNÝ+ASFALTOVÝ NÁTER
- 2xSKLOBIT, PENETRAČNÝ NÁTER
- PÓROBETÓNOVÉ DOSKY 150mm
- ŠKVÁRA V SPÁDE 50-150mm, ODVETRANIE KOMÍNKAMI 15KS NA JEDEN PAVILÓN
- LEPENKA A500H
- STROPNÝ PANEL PZD + ZÁLIEVKA 250mm
- OMIETKA

Pôvodné ODVETRAVACIE KOMÍNKY SA ZDEMONTUJÚ. POKIAĽ JE STRECHA ZATEČENÁ, V MIESTACH ZATEČENIA JE TREBA Pôvodné VRSTVY ODSTRÁNIŤ. AK SA V STRECHE ZISTÍ UZATVORENÁ VĽHKOSŤ V MIESTE Pôvodných KOMÍNKOV SA OSADIA NOvé V POČTE cca 3-4 ks/100m2 (cca 6KS NA PAVILÓN).  
PODĽA Pôvodnej PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BY SKLON STRECHY MAL BYŤ cca 1,75% (1,0°). AK BY BOL REÁLNY SKLON MENŠÍ (SPôSOBENÝ NAPR. SADNUTÍM NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY), JE TREBA EPS VYSPÁDOVAŤ.

- 1 - ZDEMONTOVAŤ ODKVAPOVÝ SYSTÉM
- 2 - ZDEMONTOVAŤ VETRACIE KOMÍNKY
- 3 - ZDEMONTOVAŤ OKENNÉ PARAPETY

LEGENDA MATERIÁLOV:

- MURIVO Z TEHLÝ CDM100, PRIEČKY P100
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- PROSTÝ BETÓN
- ŽELEZOBETÓN
- PÓROBETÓN
- ŠTRKOPIESKOVÉ LôŽKO
- ZHUTNENÝ NÁSYp, ŠKVÁRA
- RASTLÝ TERÉN

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	DÁTUM	03/2017
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ	Č. ZAKAZKY	03/2017
INVESTOR	MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56, Senica		POČET A4	2
MIESTO STAVBY	Materská škola Senica-elokovaná trieda JKráľa č.729		DRUH PD	SP
NÁZOV STAVBY REKONŠTRUKCIA A MORERNIZÁCIA - MATERSKÁ ŠKOLA SENICA, ELOKOVANÁ TRIEDA JKRAĽA č.729 ZATEPLENIE JESTVUJÚCEJ STRECHY A FASÁDY			MIERKA M=1:50	SADA
OBSAH VÝKRESU REZ A-A			Č. VÝKRESU A03	